

## Beskrivningstexter – ROT-projekt, utförandeentreprenad

55

### Kylsystem

#### *Tekniska förutsättningar*

För att säkerställa att nya systemkomponenter inte riskerar funktionsnedsättning på grund av föroreningar och gaser skall vätskebehandling ske i 2 steg, före nedtappning som föreskrivet under BDV.55 och efter ny fyllning som föreskrivet under YHB.55.