

Beskrivningstexter – ROT-projekt, utförandeentreprenad

BDV.55 Sanering av Kylinstallationer

System: KB ? (eller KM ? eller ÅV ?)

Medium: ?

Rening av befintlig systemvätska för system KB ? (eller KM ?/ÅV ?) med ? som medium ska utföras innan systemet töms. Befintliga föroreningar av magnetit ska rensas ut. REVAQ:s regler för utsläpp till reningsverk gäller.

QTF:s metod ? för säkerställande av vätskekvalitet vid systemrengöring ska användas. Efter ny påfyllning ska köldbäraren uppfylla kraven enligt PXB.31 eller PXB.311.