

Beskrivningstexter – ROT-projekt, utförandeentreprenad

BDV.56 Sanering av värmeinstallationer

System: VS ?

Medium: ?

Rening av befintlig systemvätska för system VS ? med ? som medium ska utföras innan systemet töms. Befintliga föroreningar av magnetit ska rensas ut. REVAQ:s regler för utsläpp till reningsverk gäller.

QTF:s metod ? för säkerställande av vätske kvalitet vid systemrengöring ska användas. Efter ny påfyllning ska värmebäraren uppfylla kraven enligt PXC.1.